

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255	ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 5a Via - Processo	3a Via - Almojarifado 4a Via - Secretaria

Mod. CONCORRENCIA Nro 1/2025 UG CAMARA

Números RS's 20 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

13.689.108,82 TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 001262 WVS CONSTRUTORA

Nome Fantasia WVS CONSTRUTORA

Endereço AVN AV. NOSSA SENHORA DA PENHA 595

Bairro SANTA LUCIA

Cidade VITORIA

Estado ES

Cep 29140-000

CNPJ/CPF 23.023.695/0001-22

Telefone 27998057528

Fax

End. de Internet

E-mail administrativo@wvsconstrutora.com.br

Banco Agência/Conta

Condição Pagto conf edital

Prazo Entrega conf edital

Local Entrega ROD BR 262 KM 3,5

Bairro Entrega CAMPO GRANDE

Cep Entrega 29140-000

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
----------	----------------------	----------------------	-----------------------------

00000408/2025	101.001.001.000.000	00038/2026 R\$ 5.000.000,00	41 101.001.010310039.20218 / 4.4.90.51.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
---------------	---------------------	--------------------------------	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
------	--------	-------	------------	-------	----------------	-------------	----------

179	3.03.07.0179.6	M	300,000	.	27,4800	8.244,00	
-----	----------------	---	---------	---	---------	----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIÂM. 1 1/4" A 2"

132	3.03.07.0132.0	M	187,100	.	18,3200	3.427,67	
-----	----------------	---	---------	---	---------	----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"

133	3.03.07.0133.8	M	42,000	.	27,4800	1.154,16	
-----	----------------	---	--------	---	---------	----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1 1/4" A 2"

180	3.03.07.0180.0	M	500,000	.	53,2600	26.630,00	
-----	----------------	---	---------	---	---------	-----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIÂM. 1 1/4" A 2"

134	3.03.07.0134.6	M	42,000	.	34,9400	1.467,48	
-----	----------------	---	--------	---	---------	----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"

135	3.03.07.0135.4	M	42,000	.	53,2600	2.236,92	
-----	----------------	---	--------	---	---------	----------	--

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1 1/4" A 2"

203	3.03.07.0203.2	UND	6,000	.	2.129,2600	12.775,56	
-----	----------------	-----	-------	---	------------	-----------	--

MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.

Usuário : PCAIRES


Karlo Aurelio Vieira do Couto
Presidente
Câmara Municipal de Cariacica



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 60X90X17CM SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, VISOR TRANSPARENTE E INSCRIÇÃO "HIDRANTE", REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATÃO STORZ ENGATE RÁPIDO 2.1/2?, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M ? 2.1/2? ? TIPO 2, COM ACOPLAMENTO EM LATÃO E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 2.1/2? EM LATÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

228 3.03.07.0228.8 UND 3,000 2.767,0300 8.301,09

ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, VISOR TRANSPARENTE E INSCRIÇÃO "HIDRANTE", REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATÃO STORZ ENGATE RÁPIDO 2.1/2?, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M ? 2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

230 3.03.07.0230.0 UND 6,000 173,0500 1.038,30

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO, NA COR VERMELHA, INCLUSO MARTELO ? FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

119 3.03.07.0119.2 UND 18,000 21,5900 388,62

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 25MM X 3/4"

120 3.03.07.0120.6 UND 14,000 31,9700 447,58

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 32MM X 1"

121 3.03.07.0121.4 UND 3,000 36,6600 109,98

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 40MM X 1 1/4"

122 3.03.07.0122.2 UND 8,000 51,1000 408,80

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 50MM X 1 1/2"

123 3.03.07.0123.0 UND 2,000 79,1600 158,32

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 60MM X 2"

14 3.03.07.0014.5 MS 18,000 911,5800 16.408,44

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

15 3.03.07.0015.3 MS 18,000 1.480,5500 26.649,90

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

58 3.03.07.0058.7 M2 2.812,970 125,6900 353.562,19

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 19CM, BLOCO DEITADO (BLOCO COMPRADO FÁBRICA, POSTO OBRA)

311 3.03.07.0311.0 M2 813,120 40,1800 32.671,16

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

312 3.03.07.0312.8 M2 813,120 18,4400 14.993,93

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

294 3.03.07.0294.6 M 334,270 66,3100 22.165,44

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

194 3.03.07.0194.0 UND 30,000 574,5400 17.236,20



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" X 2.40, CABO DE COBRE NU 6MM2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 CM				
39	3.03.07.0039.0	M3	225,800	23,4500 5.295,01
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL				
38	3.03.07.0038.2	M3	535,590	109,3500 58.566,76
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)				
260	3.03.07.0260.1	UND	4,000	4.355,2900 17.421,16
BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO				
262	3.03.07.0262.8	UND	28,000	1.427,1500 39.960,20
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE DUPLO ACIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO				
263	3.03.07.0263.6	M2	54,360	590,2100 32.083,81
BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM				
239	3.03.07.0239.3	UND	12,000	226,6400 2.719,68
BANDEJA DESLIZANTE 1 U X 500MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"				
202	3.03.07.0202.4	M	215,400	49,1000 10.576,14
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE				
277	3.03.07.0277.6	UND	3,000	184,0500 552,15
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 70 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
275	3.03.07.0275.0	UND	12,000	194,9200 2.339,04
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
16	3.03.07.0016.1	M2	10,900	727,8900 7.934,00
BARRAÇÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)				
10	3.03.07.0010.2	M2	14,500	1.042,2100 15.112,04
BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)				
269	3.03.07.0269.5	UND	8,000	6.219,8000 49.758,40
BEBEDOURO DE AÇO INOX, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA, DIM. 0.45X2.75 M, CONFORME DETALHE EM PROJETO				
273	3.03.07.0273.3	UND	4,000	3.367,7600 13.471,04
BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE BDF300 PNE ? IBBL OU EQUIVALENTE				
278	3.03.07.0278.4	UND	6,000	5.366,3700 32.198,22
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE				



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

74	3.03.07.0074.9	M2	428,610	1.968,6700	843.791,64	BRISE EM ALUMÍNIO TUBULAR, COR BRONZE 1002, COM FECHAMENTO EM TUBINHOS HORIZONTAIS, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO, COM TUBOS DE 2 X 1.1/2, CONFORME PROJETO.
178	3.03.07.0178.8	UND	50,000	3,6400	182,00	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DIÂMETRO 20MM (3/4")
197	3.03.07.0197.4	M	215,400	78,8900	16.992,90	CABO CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, PARA ATERRAMENTO, DIAM. 50MM2
176	3.03.07.0176.1	M	800,000	213,6900	170.952,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
174	3.03.07.0174.5	M	500,000	114,0000	57.000,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 150,0MM2
175	3.03.07.0175.3	M	300,000	161,7500	48.525,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 240,0MM2
167	3.03.07.0167.2	M	15.000,000	4,0800	61.200,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 1,5MM2
168	3.03.07.0168.0	M	10.000,000	4,7800	47.800,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2
171	3.03.07.0171.0	M	4.000,000	11,0700	44.280,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 10,0MM2
172	3.03.07.0172.9	M	4.000,000	16,0700	64.280,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2
173	3.03.07.0173.7	M	1.800,000	19,3500	34.830,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 25,0MM2
169	3.03.07.0169.9	M	7.000,000	6,0300	42.210,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2
170	3.03.07.0170.2	M	6.000,000	7,8900	47.340,00	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2
113	3.03.07.0113.3	UND	12,000	1.051,8100	12.621,72	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO
142	3.03.07.0142.7	UND	35,000	407,1700	14.250,95	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255				ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
				5a Via - Processo	
201	3.03.07.0201.6	UND	2,000	750,4500	1.500,90
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM AÇO, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE					
112	3.03.07.0112.5	UND	1,000	869,6500	869,65
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO					
143	3.03.07.0143.5	UND	40,000	96,5600	3.862,40
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA					
144	3.03.07.0144.3	UND	20,000	184,4800	3.689,60
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA					
192	3.03.07.0192.3	UND	3,000	2.168,3700	6.505,11
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS N. 6, 1200X1200X150 MM, COM FUNDO DE MADEIRA					
111	3.03.07.0111.7	UND	10,000	819,6500	8.196,50
CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO					
68	3.03.07.0068.4	M2	60,000	645,2300	38.713,80
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024					
234	3.03.07.0234.2	UND	24,000	140,9200	3.382,08
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO					
81	3.03.07.0081.1	M	76,000	272,6800	20.723,68
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM					
229	3.03.07.0229.6	UND	2,000	3.247,2700	6.494,54
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 256 ENDEREÇOS, DISTRIBUÍDOS EM 4 LAÇOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPLETA					
88	3.03.07.0088.9	M2	999,560	99,6700	99.626,14
CERÂMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 32X60CM, REF. TRADIZIONALLE BIANCO BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE					
248	3.03.07.0248.2	UND	150,000	40,9100	6.136,50
CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE MAIS DE 101 PONTOS					
87	3.03.07.0087.0	M2	5.559,940	9,9400	55.265,80
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM					
80	3.03.07.0080.3	M2	1.180,220	91,0900	107.506,23
COBERTURA COM TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA: 0.50 MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO -SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE					
196	3.03.07.0196.6	M	215,400	124,1100	26.733,29



Karlo Aurelio Vieira de Carvalho
Presidente

MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.

Usuário : PCAIRES



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

CONDUTOR DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35MM2, INCLUSIVE SUPORTES ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO

199 3.03.07.0199.0 UND 200,000 86,3800 17.276,00

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

209 3.03.07.0209.1 UND 3,000 1.901,5900 5.704,77

CONJUNTO COMPLETO DE PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIM.: 90X210X5CM, CONFORME ABNT NBR 11742, CLASSE P-90, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 24 COM REVESTIMENTO INTERNO DE FIBRA DE MANTA CERÂMICA DE BAIXA DENSIDADE, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUSIVE CONTRA-MARCO, TRÊS (3) DOBRADIÇAS TIPO MOLA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS E FECHADURA TIPO TRINCO SOBREPOR SEM CHAVE, EXCLUSIVE SINALIZAÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO

69 3.03.07.0069.2 M 320,000 23,3800 7.481,60

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

91 3.03.07.0091.9 M2 2.563,250 62,9200 161.279,69

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

308 3.03.07.0308.0 M 91,200 266,9800 24.348,57

CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" FIXADO NA PAREDE A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

1 3.03.07.0001.3 M2 5.355,900 1,9900 10.658,24

CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL)

2 3.03.07.0002.1 UND 5,000 77,3400 386,70

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE ATÉ 15 CM

3 3.03.07.0003.0 UND 1,000 192,3300 192,33

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM

270 3.03.07.0270.9 UND 6,000 617,2700 3.703,62

CUBA DE AÇO INOX Nº 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

261 3.03.07.0261.0 UND 20,000 463,7300 9.274,60

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR OVAL - L37 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

149 3.03.07.0149.4 UND 10,000 92,8800 928,80

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510

231 3.03.07.0231.8 UND 7,000 234,6600 1.642,62

DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (FOTOELÉTRICO) ENDEREÇÁVEL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12/24V ? FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

164 3.03.07.0164.8 UND 1,000 617,8000 617,80

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

165 3.03.07.0165.6 UND 32,000 141,2500 4.520,00

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, 40KA, 275VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, STECK, CLAMPER OU EQUIVALENTE



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

60	3.03.07.0060.9	M2	176,260	548,0900	96.606,34	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
59	3.03.07.0059.5	M2	50,490	417,8600	21.097,75	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 20 X 20 X 10CM, TIPO CRUZETA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL
145	3.03.07.0145.1	M	610,000	100,4500	61.274,50	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPA
152	3.03.07.0152.4	M	560,000	25,9000	14.504,00	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES
154	3.03.07.0154.0	M	280,000	43,1800	12.090,40	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES
153	3.03.07.0153.2	M	360,000	40,0700	14.425,20	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES
155	3.03.07.0155.9	M	144,000	46,3700	6.677,28	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES
151	3.03.07.0151.6	M	1.200,000	24,2200	29.064,00	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES
309	3.03.07.0309.8	UND	1,000	103.096,5100	103.096,51	ELEVADOR SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600 KG COM ACIONAMENTO CONVENCIONAL SEM CASA DE MÁQUINAS NO FOSSO, 04 PARADAS - DIST. 14,57M, DIM. CABINE 1100X1400X2200MM, VELOCIDADE DE 0,75M/S, 01 ENTRADA, ACABAMENTO EM AÇO INOX. OBRA
288	3.03.07.0288.1	M2	5,000	43,9100	219,55	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
282	3.03.07.0282.2	M2	1.172,420	30,0600	35.242,94	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
281	3.03.07.0281.4	M2	2.693,480	25,0300	67.417,80	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
89	3.03.07.0089.7	M2	1.038,400	49,4600	51.359,26	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
255	3.03.07.0255.5	UND	200,000	35,0800	7.016,00	EMENDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE POR PROCESSO DE SOLDA - Ø 5/8" ATÉ 7/8"
131	3.03.07.0131.1	UND	28,000	25,3200	708,96	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO
6	3.03.07.0006.4	MÊS	0,350	30.027,7100	10.509,69	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255	ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria 5a Via - Processo
--	--

EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

303	3.03.07.0303.9	UND	4,000		1.702,7800	6.811,12
ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO						
34	3.03.07.0034.0	M3	850,000		42,5300	36.150,50
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE						
35	3.03.07.0035.8	M3	848,100		10,6900	9.066,18
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA						
57	3.03.07.0057.9	MENS	1,000		395.145,6400	395.145,64
ESCORAMENTO METÁLICO - LAJE NERVURADA						
249	3.03.07.0249.0	UND	100,000		38,3300	3.833,00
ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 6						
250	3.03.07.0250.4	UND	50,000		50,7100	2.535,50
ESPELHO 4" X 4" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 6						
75	3.03.07.0075.7	M2	49,330		1.004,1100	49.532,74
ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 6MM, MOLDURA DE PEÇA DE MADEIRA 7X2.5CM FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO						
78	3.03.07.0078.1	M2	420,000		847,8500	356.097,00
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/ MEZANINOS E PLATAFORMAS, VÃO LIVRE ATÉ 6,00M, ÁREA SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 300 KG/M2, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO. REV 03_03/2022						
55	3.03.07.0055.2	M	200,000		74,7500	14.950,00
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE						
296	3.03.07.0296.2	M2	209,200		151,9900	31.796,30
EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO COM ACABAMENTO CAMURÇADO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 1,5 CM DE ESPESSURA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 8 CM, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA.						
295	3.03.07.0295.4	M2	4.024,440		73,4300	295.514,62
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO						
306	3.03.07.0306.3	M3	190,000		1.173,1800	222.904,20
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						
204	3.03.07.0204.0	UND	18,000		308,1000	5.545,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO						
205	3.03.07.0205.9	UND	8,000		341,4700	2.731,76
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO						
76	3.03.07.0076.5	UND	6,000		2.525,6600	15.153,96
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE						



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					
72	3.03.07.0072.2	M2	261,250	2.227,1700	581.848,16
FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
51	3.03.07.0051.0	M2	1.216,350	157,9500	192.122,48
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)					
42	3.03.07.0042.0	M2	1.142,280	126,3900	144.372,76
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)					
48	3.03.07.0048.0	M3	722,700	599,1200	432.984,02
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)					
54	3.03.07.0054.4	M3	223,080	599,1200	133.651,68
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)					
43	3.03.07.0043.9	M3	414,500	694,5300	287.882,68
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)					
297	3.03.07.0297.0	M2	83,680	73,4100	6.142,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO					
298	3.03.07.0298.9	M2	41,840	70,4300	2.946,79
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO (TÁTIL DIRECIONAL), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO					
227	3.03.07.0227.0	UND	3,000	710,6300	2.131,89
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V - 60 AH, PARA CENTRAIS DE ALARME / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, MOURA OU EQUIVALENTE					
244	3.03.07.0244.0	M	3.000,000	6,7800	20.340,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 6					
233	3.03.07.0233.4	UND	4,000	2.500,2200	10.000,88
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO FECHADO PADRÃO 19" - 44 U'S X 670MM					
62	3.03.07.0062.5	M2	628,120	331,8000	208.410,21
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DRYWALL MONTADO COM PLACA CIMENTÍCIA E=12,5MM, INCLUSIVE PERFI L = 0,95MM. INCLUSIVE MONTAGEM					
299	3.03.07.0299.7	M2	2.500,000	27,7400	69.350,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL					
45	3.03.07.0045.5	KG	14.513,220	15,2200	220.891,20
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")					
49	3.03.07.0049.8	KG	28.651,950	15,2200	436.082,67
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO					




Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

DE 12.5 A 25.0MM

53	3.03.07.0053.6	KG	11.510,460	15,2200	175.189,20	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
47	3.03.07.0047.1	KG	10.533,600	14,1800	149.366,44	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
44	3.03.07.0044.7	KG	1.913,580	14,1800	27.134,56	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
46	3.03.07.0046.3	KG	1.472,400	14,9800	22.056,55	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
50	3.03.07.0050.1	KG	3.224,400	14,9800	48.301,51	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
41	3.03.07.0041.2	M3	21,250	869,3800	18.474,32	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
86	3.03.07.0086.2	M2	2.873,250	89,4000	256.868,55	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
310	3.03.07.0310.1	M2	813,120	5,8900	4.789,27	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
136	3.03.07.0136.2	CM	700,000	8,9000	6.230,00	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 1.1/2" E MENORES OU IGUAIS A 3"
18	3.03.07.0018.8	M2	6,000	339,8600	2.039,16	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
17	3.03.07.0017.0	M2	12,000	251,1000	3.013,20	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
256	3.03.07.0256.3	KG	50,000	114,2100	5.710,50	GÁS REFRIGERANTE R407
293	3.03.07.0293.8	M	334,270	1.004,2400	335.687,30	GRADIL H = 1.90M PADRÃO SEDU EM TUDO DE FG 2" E BARRA CHATA DE 11/2"X1/4", PARA FIXAÇÃO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE A MURETA.
307	3.03.07.0307.1	M	51,200	1.351,8000	69.212,16	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
235	3.03.07.0235.0	UND	24,000	56,9600	1.367,04	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255				ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria 5a Via - Processo	
237	3.03.07.0237.7	UND	24,000	497,9400	11.950,56
GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO PADRÃO 19" - 44 U'S X 1940 X 50MM					
177	3.03.07.0177.0	UND	50,000	282,8600	14.143,00
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M					
31	3.03.07.0031.5	M2	4.148,680	2,4200	10.039,80
IMPLEMENTOS EXTERNOS - PROJETO DRENAGEM					
30	3.03.07.0030.7	M2	4.148,680	2,8100	11.657,79
IMPLEMENTOS EXTERNOS - PROJETO ELÉTRICO					
33	3.03.07.0033.1	M2	4.148,680	2,5100	10.413,18
IMPLEMENTOS EXTERNOS - PROJETO PAISAGISMO					
32	3.03.07.0032.3	M2	4.148,680	3,0600	12.694,96
IMPLEMENTOS EXTERNOS - PROJETO URBANIZAÇÃO					
40	3.03.07.0040.4	M3	800,000	103,9100	83.128,00
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA					
257	3.03.07.0257.1	M	1.000,000	150,8000	150.800,00
INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LÍQUIDA E SUÇÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE					
166	3.03.07.0166.4	UND	32,000	169,0800	5.410,56
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE					
70	3.03.07.0070.6	M2	60,000	569,8900	34.193,40
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024					
147	3.03.07.0147.8	UND	15,000	16,2900	244,35
JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE					
276	3.03.07.0276.8	UND	3,000	376,1900	1.128,57
KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM FORMATO "U", EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA INSTALAÇÃO EM LAVATÓRIOS, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
240	3.03.07.0240.7	UND	12,000	593,8800	7.126,56
KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 4 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"					
56	3.03.07.0056.0	M2	324,230	173,6900	56.315,50
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA (H=8CM), SOBRECARGA 300 KG/M2, VÃO DE 3.5 A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ELEMENTO DE ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA FINAL DA LAJE ? 12CM, FCK = 150 KG/CM2					
37	3.03.07.0037.4	M3	201,220	146,8700	29.553,18
LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE					
259	3.03.07.0259.8	UND	4,000	695,3600	2.781,44
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 3/8"					
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.				 Karlo Meira do Couto Presidente	
Usuário : PCAIRES					



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

305	3.03.07.0305.5	UND	70,000		196,3000	13.741,00
LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 7,5 CM, ALTURA: 15CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO INVISÍVEL						
302	3.03.07.0302.0	M2	126,360		4,6600	588,83
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO, ESCOVAÇÃO MANUAL E VASSOURA A SECO						
300	3.03.07.0300.4	M2	2.014,110		9,0300	18.187,41
LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)						
301	3.03.07.0301.2	M2	2.014,110		1,2800	2.578,06
LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)						
9	3.03.07.0009.9	M2	3.000,000		16,6500	49.950,00
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM						
5	3.03.07.0005.6	M2	1.502,790		13,9100	20.903,80
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA						
279	3.03.07.0279.2	UND	55,000		158,8800	8.738,40
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE						
280	3.03.07.0280.6	UND	309,000		290,0900	89.637,81
LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE						
225	3.03.07.0225.3	UND	3,000		368,7600	1.106,28
MANÔMETRO COM CAIXA E ANEL TIPO CRAVADO EM AÇO INOX, MOSTRADOR DUPLO 100 MM ESCALAS DE 0 À 7 KGF/CM2 E 0 À 100 PSI, SAÍDA TRASEIRA DE 1/4" BSP						
67	3.03.07.0067.6	UND	4,000		444,8900	1.779,56
MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M						
66	3.03.07.0066.8	UND	67,000		444,8900	29.807,63
MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M						
200	3.03.07.0200.8	UND	2,000		1.125,5300	2.251,06
MASTRO SIMPLES 3MX1.1/2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO, CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS, EXCL. CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES, REF.TERMOTÉCNICA OU EQUIV.						
258	3.03.07.0258.0	UND	11,000		976,9900	10.746,89
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM						
156	3.03.07.0156.7	UND	30,000		79,3700	2.381,10
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
157	3.03.07.0157.5	UND	30,000		79,3700	2.381,10
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255					ORDEN DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
					1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
					2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
					5a Via - Processo	
161	3.03.07.0161.3	UND	20,000	.	79,3700	1.587,40
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
162	3.03.07.0162.1	UND	6,000	.	79,3700	476,22
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
163	3.03.07.0163.0	UND	2,000	.	83,3200	166,64
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
158	3.03.07.0158.3	UND	20,000	.	88,4500	1.769,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
159	3.03.07.0159.1	UND	12,000	.	114,2500	1.371,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
160	3.03.07.0160.5	UND	5,000	.	117,7600	588,80
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE						
11	3.03.07.0011.0	UND	3,000	.	1.975,0200	5.925,06
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA						
52	3.03.07.0052.8	M2	2.656,500	.	94,9200	252.154,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020						
247	3.03.07.0247.4	UND	5,000	.	6.578,1500	32.890,75
NO BREAK 2200VA (1980W) SENOIDAL, TENSÃO DE ENTRADA: 220V E TENSÃO DE SAÍDA: 220V, INTERFACE PORT DB-9 RS-232, SMARTSLOT, USB, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"						
97	3.03.07.0097.8	UND	1,000	.	883,1600	883,16
PADRÃO ENTRADA DÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONFERIR DETALHE						
238	3.03.07.0238.5	UND	24,000	.	26,6900	640,56
PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 2 US, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"						
79	3.03.07.0079.0	M2	111,600	.	759,9300	84.808,18
PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO E = 10MM INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS PARA FIXAÇÃO						
195	3.03.07.0195.8	UND	50,000	.	1.090,5900	54.529,50
PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES						
61	3.03.07.0061.7	M2	1.799,620	.	100,5100	180.879,80
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS						
242	3.03.07.0242.3	UND	150,000	.	37,2700	5.590,50
PATCH CORD GIGALAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 M						
243	3.03.07.0243.1	UND	50,000	.	64,3100	3.215,50


Karlo Aurelio Vieira de Couto
Presidente
Câmara Municipal de Cariacica

MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : PCAIRES



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PATCH CORD GIGALAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 M

241	3.03.07.0241.5	UND	24,000	697,6100	16.742,64
-----	----------------	-----	--------	----------	-----------

PATCH PANEL 48 PORTAS RJ45/IDC CAT.6, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"

95	3.03.07.0095.1	M	251,200	102,3300	25.705,29
----	----------------	---	---------	----------	-----------

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM

287	3.03.07.0287.3	M2	209,200	15,8900	3.324,18
-----	----------------	----	---------	---------	----------

PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A TRÊS DEMÃOS

289	3.03.07.0289.0	M2	5,000	40,5200	202,60
-----	----------------	----	-------	---------	--------

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

284	3.03.07.0284.9	M2	1.172,420	37,5900	44.071,26
-----	----------------	----	-----------	---------	-----------

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

283	3.03.07.0283.0	M2	2.693,480	36,8100	99.146,99
-----	----------------	----	-----------	---------	-----------

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

84	3.03.07.0084.6	M2	643,020	54,0500	34.755,23
----	----------------	----	---------	---------	-----------

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS

85	3.03.07.0085.4	M2	205,400	54,0500	11.101,87
----	----------------	----	---------	---------	-----------

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS

286	3.03.07.0286.5	M2	54,450	46,3200	2.522,12
-----	----------------	----	--------	---------	----------

PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

285	3.03.07.0285.7	M2	209,200	18,8300	3.939,23
-----	----------------	----	---------	---------	----------

PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE

292	3.03.07.0292.0	M2	4.024,440	9,4300	37.950,46
-----	----------------	----	-----------	--------	-----------

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR, METALATEX OU EQUIVALENTE

290	3.03.07.0290.3	M	1.980,000	10,0300	19.859,40
-----	----------------	---	-----------	---------	-----------

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DEMARCATÓRIA L=5CM, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

291	3.03.07.0291.1	M	1.000,000	9,9400	9.940,00
-----	----------------	---	-----------	--------	----------

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DEMARCATÓRIA L=8CM, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

93	3.03.07.0093.5	M2	2.563,250	148,7000	381.155,27
----	----------------	----	-----------	----------	------------

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

92	3.03.07.0092.7	M2	1.090,370	60,3600	65.814,73	PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M
7	3.03.07.0007.2	M2	8,000	352,1900	2.817,52	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER
207	3.03.07.0207.5	UND	15,000	36,3100	544,65	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TIPO ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? COM SETA VERTICAL, CONFORME CÓDIGO 14 - 315/158 DA ABNT NBR 13434 E CÓDIGO S3 DA NT 14/2010 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESPÍRITO SANTO (CBMES)
304	3.03.07.0304.7	UND	1,000	565,0300	565,03	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO
83	3.03.07.0083.8	M	134,750	168,2500	22.671,68	PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.0M), EXCL. REVEST.
99	3.03.07.0099.4	PT	43,000	324,5500	13.955,65	PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...)
98	3.03.07.0098.6	PT	32,000	146,4400	4.686,08	PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)
190	3.03.07.0190.7	UND	10,000	143,3600	1.433,60	PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
100	3.03.07.0100.1	PT	4,000	542,3600	2.169,44	PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS)
188	3.03.07.0188.5	UND	6,000	269,3800	1.616,28	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
187	3.03.07.0187.7	UND	93,000	224,8300	20.909,19	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
183	3.03.07.0183.4	UND	35,000	223,8000	7.833,00	PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
182	3.03.07.0182.6	UND	622,000	255,1200	158.684,64	PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND)
189	3.03.07.0189.3	UND	30,000	377,5900	11.327,70	PONTO PADRÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (7.7M) E FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (25.20M)
184	3.03.07.0184.2	UND	658,000	260,5300	171.428,74	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
186	3.03.07.0186.9	UND	123,000	345,9000	42.545,70	



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)				
185	3.03.07.0185.0	UND	6,000	574,8300 3.448,98
PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (9.0M), FIO ISOLADO PVC DE 6.0MM2 (32.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)				
103	3.03.07.0103.6	PT	23,000	235,2100 5.409,83
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM PVC				
101	3.03.07.0101.0	PT	35,000	172,0000 6.020,00
PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO)				
102	3.03.07.0102.8	PT	32,000	132,3800 4.236,16
PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...)				
208	3.03.07.0208.3	UND	30,000	301,5100 9.045,30
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL				
105	3.03.07.0105.2	PT	19,000	138,3000 2.627,70
PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC				
104	3.03.07.0104.4	PT	19,000	138,9300 2.639,67
PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM PVC				
206	3.03.07.0206.7	UND	15,000	393,5800 5.903,70
PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAÍDA, INCL. SETA EM ACRÍLICO, COM FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 1H, PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE PÚBLICA, CONFORME PROJETO				
71	3.03.07.0071.4	UND	10,000	4.653,5900 46.535,90
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021				
73	3.03.07.0073.0	M2	77,040	1.084,3000 83.534,47
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO				
64	3.03.07.0064.1	UND	67,000	1.442,6000 96.654,20
PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA COM VISOR 0,40X0,60 M, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LA FONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M				
65	3.03.07.0065.0	UND	4,000	1.217,5500 4.870,20
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M				
226	3.03.07.0226.1	UND	3,000	163,9000 491,70
PRESSOSTATO 100 / 150 PSI SEM VÁLVULA, CAPACIDADE ELÉTRICA ATÉ 5CV EM 250VCA, MARGIRIUS OU EQUIVALENTE				
22	3.03.07.0022.6	M2	3.139,700	27,6900 86.938,29
PROJETO ARQUITETÔNICO				
28	3.03.07.0028.5	M2	3.139,700	3,0000 9.419,10
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL				

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255				ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
				5a Via - Processo	
27	3.03.07.0027.7	M2	3.139,700	2,0300	6.373,59
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
26	3.03.07.0026.9	M2	3.139,700	4,1200	12.935,56
PROJETO DO SIST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)					
23	3.03.07.0023.4	M2	3.139,700	13,2500	41.601,02
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO					
24	3.03.07.0024.2	M2	3.139,700	6,9000	21.663,93
PROJETO HIDROSSANITÁRIO					
25	3.03.07.0025.0	M2	3.139,700	7,2000	22.605,84
PROJETO REDES ELÉTRICAS					
29	3.03.07.0029.3	M2	3.139,700	2,0300	6.373,59
PROJETO SPDA (PARARRAIO)					
139	3.03.07.0139.7	UND	1,000	20.744,5200	20.744,52
QDG CÂMARA MONTADO CONFORME PROJETO ELÉTRICO					
140	3.03.07.0140.0	UND	1,000	14.895,5400	14.895,54
QGBT MONTADO CONFORME PROJETO ELÉTRICO - CLIMATIZAÇÃO					
141	3.03.07.0141.9	UND	1,000	1.207,7900	1.207,79
QGBT MONTADO CONFORME PROJETO ELÉTRICO - ELEVADOR					
137	3.03.07.0137.0	UND	3,000	1.310,9600	3.932,88
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU EQUIV.					
191	3.03.07.0191.5	UND	2,000	1.081,0100	2.162,02
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-44DIN-CEMAR OU EQUIV					
138	3.03.07.0138.9	UND	2,000	2.104,9200	4.209,84
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH					
36	3.03.07.0036.6	M3	425,000	45,1100	19.171,75
REATERRO APOILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM					
90	3.03.07.0090.0	M2	4.787,150	84,9200	406.524,77
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM					
20	3.03.07.0020.0	M	25,000	70,2300	1.755,75
REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)					
21	3.03.07.0021.8	M	25,000	554,2300	13.855,75
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)					
12	3.03.07.0012.9	M	20,000	483,6200	9.672,40
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRAÇÃO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO					
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : PCAIRES	



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

13	3.03.07.0013.7	M2	36,300	493,3700	17.909,33	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)
214	3.03.07.0214.8	UND	6,000	270,6000	1.623,60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2" (50MM), VOLANTE EM AÇO COM ACABAMENTO PINTURA EPÓXI VERMELHA ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE
215	3.03.07.0215.6	UND	6,000	482,8700	2.897,22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2" (65MM), VOLANTE EM AÇO COM ACABAMENTO PINTURA EPÓXI VERMELHA ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE
216	3.03.07.0216.4	UND	2,000	1.007,8000	2.015,60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 4" (100MM), VOLANTE EM AÇO COM ACABAMENTO PINTURA EPÓXI VERMELHA ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE
268	3.03.07.0268.7	UND	18,000	268,8900	4.840,02	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
267	3.03.07.0267.9	UND	18,000	211,0500	3.798,90	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
4	3.03.07.0004.8	M2	5.355,900	2,3100	12.372,12	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
19	3.03.07.0019.6	UND	2,000	2.510,1500	5.020,30	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
272	3.03.07.0272.5	UND	6,000	14.562,2800	87.373,68	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 5 X 16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA
313	3.03.07.0313.6	M2	783,360	202,9300	158.967,24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023
96	3.03.07.0096.0	M	651,200	41,9600	27.324,35	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO
82	3.03.07.0082.0	M	133,000	112,9300	15.019,69	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM
129	3.03.07.0129.0	UND	28,000	33,8600	948,08	SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X11/2"
130	3.03.07.0130.3	UND	4,000	38,6200	154,48	SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2"
232	3.03.07.0232.6	UND	2,000	102,6800	205,36	SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 ? 12 E 24V ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
94	3.03.07.0094.3	M	9,800	62,2900	610,44	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

Karlo Aurelio Vieira de Couto
Presidente
Câmara Municipal de Cariacica

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255				ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
181	3.03.07.0181.8	UND	1,000	93.390,2600	93.390,26
SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 225KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6					
150	3.03.07.0150.8	UND	250,000	37,3900	9.347,50
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)					
236	3.03.07.0236.9	M	60,000	68,9700	4.138,20
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023					
245	3.03.07.0245.8	UND	12,000	1.278,2600	15.339,12
SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"					
246	3.03.07.0246.6	UND	6,000	2.860,6500	17.163,90
SWITCH 48 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"					
146	3.03.07.0146.0	M	10,000	43,6300	436,30
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 200MM					
274	3.03.07.0274.1	UND	3,000	20.696,7200	62.090,16
TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM BOCA DE INSPEÇÃO 60CM, TAMPA DE 1/4 DE VOLTA E VEDAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATÉ BASE DE TORRE, TRANSPORTE VERTICAL COM GUINDASTE HIDRÁULICO					
271	3.03.07.0271.7	UND	2,000	2.296,8600	4.593,72
TANQUE SIMPLES DE AÇO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304, OU EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRA					
8	3.03.07.0008.0	M	335,000	180,2600	60.387,10
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)					
217	3.03.07.0217.2	UND	5,000	115,0100	575,05
TÊ DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL 90° CLASSE LEVE, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					
218	3.03.07.0218.0	UND	3,000	173,7100	521,13
TÊ DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL 90° CLASSE LEVE, DIÂMETRO 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					
148	3.03.07.0148.6	UND	10,000	102,9300	1.029,30
TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE					
198	3.03.07.0198.2	UND	60,000	136,9800	8.218,80
TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE					
193	3.03.07.0193.1	UND	150,000	99,3700	14.905,50
TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11					
264	3.03.07.0264.4	UND	22,000	292,9100	6.444,02
TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART					



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

DECA OU EQUIVALENTE

265	3.03.07.0265.2	UND	2,000	.	240,9100	481,82
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LONGA 3/4" 1158 PRIMOR - DOCOL OU EQUIVALENTE						
266	3.03.07.0266.0	UND	6,000	.	282,0300	1.692,18
TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE						
77	3.03.07.0077.3	M2	1.180,220	.	58,5600	69.113,68
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
213	3.03.07.0213.0	M	12,000	.	345,4900	4.145,88
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
210	3.03.07.0210.5	M	180,000	.	171,0800	30.794,40
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
211	3.03.07.0211.3	M	120,000	.	216,3400	25.960,80
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
212	3.03.07.0212.1	M	75,000	.	216,3400	16.225,50
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 80MM (3"), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
254	3.03.07.0254.7	M	100,000	.	109,0600	10.906,00
TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1.1/8" ESP. 9MM						
252	3.03.07.0252.0	M	160,000	.	78,7700	12.603,20
TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 3/4" ESP. 9MM						
251	3.03.07.0251.2	M	200,000	.	67,3300	13.466,00
TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 5/8" ESP. 9MM						
253	3.03.07.0253.9	M	160,000	.	87,8200	14.051,20
TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 7/8" ESP. 9MM						
127	3.03.07.0127.3	M	100,000	.	94,7300	9.473,00
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES						
128	3.03.07.0128.1	M	350,000	.	119,3600	41.776,00
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES						
124	3.03.07.0124.9	M	50,000	.	39,7300	1.986,50
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES						
125	3.03.07.0125.7	M	230,000	.	50,1100	11.525,30
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES						

 Câmara Municipal de Cariacica Departamento de Compras ROD BR 262 KM 3,5 CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES CNPJ: 27.469.873/0001-02 Fone/Fax: 3226-8255				ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 4/2026	
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
				5a Via - Processo	
126	3.03.07.0126.5	M	90,000	77,6100	6.984,90
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES					
114	3.03.07.0114.1	M	180,000	31,1600	5.608,80
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES					
115	3.03.07.0115.0	M	270,000	37,2100	10.046,70
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES					
116	3.03.07.0116.8	M	540,000	47,7700	25.795,80
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES					
117	3.03.07.0117.6	M	40,000	58,1600	2.326,40
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES					
118	3.03.07.0118.4	M	20,000	88,6100	1.772,20
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES					
108	3.03.07.0108.7	M	150,000	85,9600	12.894,00
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA					
109	3.03.07.0109.5	M	500,000	124,1400	62.070,00
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA					
110	3.03.07.0110.9	M	300,000	196,6400	58.992,00
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA					
106	3.03.07.0106.0	M	600,000	189,2900	113.574,00
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1, DIÂMETRO 200 MM, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:6, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E BERÇO, CONF. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES.					
107	3.03.07.0107.9	M	500,000	232,4700	116.235,00
TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1, DIÂMETRO 300 MM, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:6, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E BERÇO, CONFORME NORMAS E ESPECIFICAÇÕES.					
219	3.03.07.0219.9	UND	3,000	550,0000	1.650,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO PORTINHOLA DIÂMETRO 2" (50MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					
220	3.03.07.0220.2	UND	3,000	814,2600	2.442,78
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO PORTINHOLA DIÂMETRO 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					
221	3.03.07.0221.0	UND	3,000	1.176,6600	3.529,98
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO PORTINHOLA DIÂMETRO 3" (75MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					
222	3.03.07.0222.9	UND	1,000	1.711,0600	1.711,06
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO PORTINHOLA DIÂMETRO 4" (100MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA					



Karlo Augusto Vieira
Presidente
Câmara Municipal

MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.Usuário : PCAIRES



Câmara Municipal de Cariacica
Departamento de Compras
ROD BR 262 KM 3,5
CEP: 29140000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES
CNPJ: 27.469.873/0001-02
Fone/Fax: 3226-8255

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
4/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

223	3.03.07.0223.7	UND	1,000	.	806,5800	806,58
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, CLASSE 125 DIÂMETRO 3" (75MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
224	3.03.07.0224.5	UND	1,000	.	1.378,0500	1.378,05
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, CLASSE 125 DIÂMETRO 4" (100MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA						
63	3.03.07.0063.3	M	20,700	.	52,7500	1.091,92
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA, COMPRIMENTO INFERIOR A 2.0 METROS						
Total						13.689.108,62

Nota :

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: conf edital.

ROD BR 262 KM 3,5 - CAMPO GRANDE Fone: 27 3226-8255

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

Autorizo a execução do serviço

CARIACICA/ES, 29 de janeiro de 2026

Autorização da Compra